



TVAR OPĚRNÉ ZDI


PŮDORYS 1:100




PŘÍČNÝ ŘEZ P1-P1 km 1,500 000 1:25




POHLED V LÍCI B1-B1 1:50




DETAIL PROSTUPU RUBOVÉ DRENÁŽE




DETAIL ULOŽENÍ RUBOVÉ DRENÁŽE




VODOROVNÁ PRACOVNÍ SPÁRA MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM 1:10



ODVODŇOVACÍ ŽLAB (CHRLIČ)
PŘÍČNÝ ŘEZ ŽLABEM 1:10




PODÉLNÝ ŘEZ ŽLABEM 1:10




ODVODŇOVACÍ ŽLAB (CHRLIČ)

PŮDORYS ŽLABU 1:25



DILATAČNÍ SPÁRA 1:10


OPĚRNÁ ZEĎ - OPĚRNÁ ZEĎ



POZN. ANTIKOROZNÍ POVLAK: OCHRANNÝ POVLAK DLE TKP 19B TYPU I A + I speciál, TJ. KOMBINOVANÝ POVLAK Z ŽÁROVY METALIZACE NÁSTRÍKEM (Zn, Al NEBO KOMBINACE) + NÁTĚRY SE ZEŠILENÍM UPRVĚRSTVÍ	PREŽIOLOVANÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASFALTOVÝM PÁSEM BUDE PROVEDENO V CELEM ROZSAHU NA RUBU DŘÍKU I ZAKLADU NA SVISLE I VODOROVNÉ PLOŠE, NA LICI TAKTĚŽ 200mm POD UPRVĚRSTVÝ TERÉN.
---	---

VYZNAČENÍ LETOPOČTU 1:5

POHLED ←



CELKEM KUSŮ LETOPOČTŮ: 1 ks

POZNÁMKY

1. HRANICE IZOLAČNÍCH NÁTERŮ JE VYKRESLENA JAKO PŘEDPOKLÁDANÁ. NA STAVBĚ SE MŮŽE UPRAVIT DE SKUTEČNĚ DOSYPÁNÍ SVAHU. UKONČENÍ JE 200 mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM.
2. HRANA UPRAVENÉHO TERÉNU U LICE OPĚRNÉ ZDI JE VYKRESLENA JAKO PŘEDPOKLÁDANÁ, NA STAVBĚ SE MŮŽE UPRAVIT DE SKUTEČNĚHO PRŮBĚHU STAVAJÍCÍCH SOUHLADNĚ NA VÝSTĚNÍ RUBOVÉ DŘEZKÉ NA UPRAVENÝ TERÉN
3. VŠECHNÝ TERÉN SE ŽKOSÍ 20 CM, POKUD NENÍ VYJEDNÁN JINAK
4. SOUŘADNICE VÝŠKY VÝSTĚNY OPĚRNÉ ZDI JE SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY
5. VEŠKERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJOUS ROZKRYZENÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
6. S OHLEDNĚM NA DELKU MIKROPILOT ZASAŽUJICH 0,5 m DO ZAKLADU JE TŘEBA ZOHLEDNĚN NAD MIKROPILOTU POTŘEBU NAVRŽENÉHO KRYTÍ VYUŽITĚ + PROSTOR PRO PROCHÁZČÍK PODELNOU A PŘÍČNOU VÝŽITÍ V ZAKLADU

IZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ

LICNÍ PLOCHY DŘÍKU (200 mm POD UPRAVENÝ TERÉN) + LICNÍ PLOCHY ZÁKLADU:
 ASFALTOVÉ NÁTĚRY 1xALP + 2xALN + OCHRANA IZOLACE GEOTEXTÍLIÍ (1x300 g/m²)

RUB DŘÍKU DO ÚROVNĚ RUBOVÉ DRENÁŽE:
ASFALTOVÉ NÁTĚRY 1xALP + 2xALN + OCHRANA IZOLACE GEOTEXTÍLIÍ (1x300 g/m²)

RUB DŘÍKU POD ÚROVEŇ RUBOVÉ DRENÁŽE:
ASFALTOVÉ NÁTĚRY 1xALP + 2xALN + OCHRANA IZOLACE GEOTEXTÍLÍ (1x300 g/m²)

HORNÍ + BOČNÍ POVRCH ZÁKLADU:
ASFALTOVÉ NÁTĚRY 1xALP + 2xALN + OCHRANA IZOLACE GEOTEXTÍLIÍ (1x300 g/m²)

STAVEBNÍ MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLAD **C30/37** XD2, XF2 ,XC2 (CZ,F.1.2) – CI 0,2; D_{max} 22 – S3

OSTATNÍ BETONY

PODKLADNÍ BETON	C12/15	X0	(CZ,F.1.2)	-	Cl 1,0;	D _{max} 22	-	S3
PODKLADNÍ BETON – RUBOVÁ DRENÁŽ	C8/10	X0	(CZ,F.1.2)	-	Cl 1,0;	D _{max} 22	-	S3
PODKLADNÍ BETON – SCHODIŠTĚ, DLÁŽBY	C20/25	XF3, XD2	(CZ,F.1.2)	-	Cl 0,2;	D _{max} 22	-	S3
BETONOVÉ PRAHY	C30/37	XF4, XD3	(CZ,F.1.2)	-	Cl 0,2;	D _{max} 22	-	S3

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

OCEL B500E

KONCEPT

OZNAČ.	TEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PDPIS
TABULKA ZMĚN			
Název stavby	Il/101 Dolní Břežany - Zbraslav		ČÍSLO OBJEKTU SO 252.2
Objednatel stavby			
Autorský dozor			
		GeoTec-GS, a.s. Cmelova 2920/6, 106 00 Praha 10	
Technický dozor investora		TES + SGS + SGG vedoucí sdružení: TES Consulting, s.r.o. V Ošínách 2300/75, 100 00 Praha 10-Straňice	RAZITKO
		DATUM	PDPIS
Žhotvitel stavby		M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice www.msilnice.cz	RAZITKO
		DATUM	PDPIS
Koordinátor RDS		M - PROJEKCE S. r. o. Reslova 956/13, 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	RAZITKO
		DATUM	PDPIS
Soufavníkový systém: S-JTSK		Výškový systém: Bp	
Zpracovatel stavebního objektů/část:		Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, 625 00 Brno-Starý Lískovec www.pris.cz	
Vypracoval: Ing. Ondřej Vytásek		Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Ehrenberger	Razítko:
Odpovědně projektant: Ing. Martin Reuhka		Kontroloval: Ing. Jiří SRUBAR	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVOVA 20, 625 00 BRNO
Číslo zakázky: 25139		Datum: 05/2026	
Objekt/část:		Měřítka: 1:100; 1:50; 1:25; 1:10; 1:5	Souprava:
SO 252.2 - OPĚRNÉ ZDI ZED č. 07		Stupeň: RDS	
Příloha:		Číslo přílohy:	
TVAR OPĚRNÉ ZDI			103_TVR