

PŘÍČNÝ ŘEZ P1-P1 km 1,760 000 1:25



UDORYS

ŘEZ V KOŘENOVÉ ČÁSTI

CEMENTOVÁ SUSPENZE INJEKTÁŽNÍ CEM 32,5R, C25/30

SEZNAM SOUŘADNIC

Opěrná zeď č. 10 - mikropiloty										SO 251.2_10	
ŘADA BODŮ 10											
ČÁST	Označ. bodu	Číslo bodu	SOURADNICE		VÝŠKA HLAVY MIKROPILOTY	CELKOVÁ DÉLKA MIKROPILOTY	VÝŠKA PATY MIKROPILOTY	VÝŠKA V ÚROVNI ZAKLADOVÉ SPÁRY	OOKLON	Poznámky	
			PODKLADNÍ BETON								
			Y	X	Z	Z	Z	Z			
[m]	[m]	[m.n.m.]	[m]	[m.n.m.]	[m.n.m.]	[m]	[m.n.m.]	[m.n.m.]	[°]		
LICOVÁ STRANA	101	251 2 10 101	744182.301	1056670.755	264.650	6.00	258.67	264.150	5	DILATAČNÍ CELEK D1	
	102	251 2 10 102	744182.876	1056669.658	264.650	6.00	258.67	264.150	5		
	103	251 2 10 103	744183.460	1056668.568	264.650	6.00	258.67	264.150	5		
	104	251 2 10 104	744184.055	1056667.484	264.650	6.00	258.67	264.150	5		
	105	251 2 10 105	744184.663	1056666.400	264.650	6.00	258.67	264.150	5		
	106	251 2 10 106	744185.285	1056665.335	264.650	6.00	258.67	264.150	5		
	107	251 2 10 107	744185.919	1056664.277	264.650	6.00	258.67	264.150	5	ZAVRTÁVAČI KOTVENÍ TYČ S R-ZAVÍTEM TYP: R51/1200S DÉLKY 3,0 m R51N-36 DÉLKY 3,0 m	
	108	251 2 10 108	744186.566	1056663.227	264.650	6.00	258.67	264.150	5		
	109	251 2 10 109	744187.226	1056662.188	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
	110	251 2 10 110	744187.906	1056661.154	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
	111	251 2 10 111	744188.597	1056660.136	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
	112	251 2 10 112	744189.304	1056659.131	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
	113	251 2 10 113	744190.032	1056658.132	264.450	6.00	258.47	263.950	5	DILATAČNÍ CELEK D2	
	114	251 2 10 114	744190.772	1056657.153	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
	115	251 2 10 115	744191.530	1056656.188	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
	116	251 2 10 116	744192.305	1056655.238	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
	117	251 2 10 117	744193.102	1056654.298	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
	118	251 2 10 118	744193.914	1056653.381	264.450	6.00	258.47	263.950	5		
119	251 2 10 119	744194.743	1056652.482	264.450	6.00	258.47	263.950	5	DILATAČNÍ CELEK D3		
501	251 2 10 501	744180.236	1056669.795	264.650	6.00	258.67	264.150	5			
502	251 2 10 502	744180.820	1056668.676	264.650	6.00	258.67	264.150	5			
503	251 2 10 503	744181.416	1056667.583	264.650	6.00	258.67	264.150	5			
504	251 2 10 504	744182.024	1056666.455	264.650	6.00	258.67	264.150	5			
505	251 2 10 505	744182.644	1056665.354	264.650	6.00	258.67	264.150	5			
506	251 2 10 506	744183.276	1056664.263	264.650	6.00	258.67	264.150	5	DILATAČNÍ CELEK D1		
507	251 2 10 507	744183.925	1056663.176	264.650	6.00	258.67	264.150	5			
508	251 2 10 508	744184.588	1056662.096	264.650	6.00	258.67	264.150	5			
509	251 2 10 509	744185.268	1056661.025	264.450	6.00	258.47	263.950	5			
510	251 2 10 510	744185.960	1056659.969	264.450	6.00	258.47	263.950	5			
511	251 2 10 511	744186.672	1056658.918	264.450	6.00	258.47	263.950	5			
512	251 2 10 512	744187.402	1056657.878	264.450	6.00	258.47	263.950	5	DILATAČNÍ CELEK D2		
513	251 2 10 513	7441									

1. ZHOTIVOTIT JE POVINEN PRO VŠECHNY ZEMĚPÍSEČNÉ PRÁCE POSTUPOVATĚ DLE TKP KAP. 1, ODS. 16.3.
2. PRO MIKROPILOTY BUDOU POUŽITY INJEKČNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTVENÍ TYČ DLE TP51N-36 V DÉLCE 3m A TPY R51/1200S V DÉLCE 3m
3. MIKROPILOTY JSOU VYTÝČENY V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY, TZN. V DOLNÍ ÚROVNI PODKLADNÍHO BETONU.
4. PRO PŘÍPADNÉ SPOJOVÁNÍ BUDOU POUŽITÝ ORIGINÁLNÍ SPÁRY.
5. ZAMONTÁŽOVATÍ TYČE SÚDE JAKOVĚNA DESKOU 200x200x20 mm A Z OBOU STRAN STAVĚNÍ MATERICÍ
6. VÝVĚŠNÉ MIKROPILOTY JSOU ŠIKMÉ 5°
7. PŘEDNÍ MIKROPILOT MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN 14199.
8. CEMENTOVÁ SUSPENZE MUSÍ MÍT FINÁLNÍ PEVNOST MIN. C25/30
9. PRO ČERPÁNÍ VODY ZE DNA ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDOU ZBUDOVÁNY JIMKY.

Objekt/část: SO 251.2 - OPĚRNÉ ZDI ZED č. 10	Mřítko:	1:100, 1:25, 1:5	Souprava:
	Stupeň:	RDS	
Příloha: MIKROPILOTY	Číslo přílohy:	104_MIK	